

PRODUCENT HAL I KONSTRUKCJI STALOWYCH

MDL-3D sp. z o.o.

email:rafalxcad@gmail.com

ul. Ogrodowa 9, 62-081 Przeźmierowo

GSM +48 601 453 135

Obiekt : Hala izolowana 15,0x40,0x5,0m (600 m2)

Inwestor : p. Ladwich Zbigniew

Lokalizacja : Poznań

Zestawienie kosztów realizacji obiektu w terenie

opis	cena netto	cena brutto	termin
fundamenty i podwaliny	156 000,00	191 880,00	
izolacja, podsypka, podbeton	129 000,00	158 670,00	
konstrukcja	324 000,00	398 520,00	
poszycie dach	165 096,85	203 069,12	
poszycie ścian zewnętrznych	308 695,14	379 695,02	
posadzka przemysłowa 15cm	55 500,00	68 265,00	
bramy, drzwi, okna	31 850,00	39 175,50	
nawierzchnia tartan/wykładzina	210 000,00	258 300,00	
drabina zewnętrzna	7 500,00	9 225,00	
instalacja elektryczna	55 000,00	67 650,00	
ogrzewanie, wentylacja	90 000,00	110 700,00	
projekt	55 000,00	67 650,00	
RAZEM	1 587 641,98	1 952 799,64	
cena/m2	2 907,77	3 576,56	

słownie:

jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć zł sześćdziesiąt cztery gr

Zestawienie obejmuje:

wykonanie fundamentów i podwalin z betonu towarowego B20
 wykonanie izolacji p.wilgociowej, podsypki z zagęszczeniem i podbetonu gr 10cm z betonu towarowego B15
 wykonanie i montaż konstrukcji (malowana x 2) na budowie
 wykonanie poszycia konstrukcji dachu z płyty warstwowej PIR 160 na budowie
 wykonanie poszycia konstrukcji ścian zewnętrznych z płyty warstwowej PIR 120 na budowie
 wykonanie posadzki przemysłowej gr. 15cm
 wykonanie nawierzchni sportowej z tartanu i wykładziny PVC
 montaż okien typu fix 2,0x1,0m szt 32, bramy 3,0x3,0m (automat) drzwi 1,2x2,0m szt 1
 wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej
 wykonanie instalacji ogrzewania (nagrzewnica gazowa) oraz wentylacji

wykonanie i montaż drabiny zewnętrznej

projekt budowlany i techniczny

opracował: R. Jędrasiak